

入札等に関する質問に対する回答(1工区)

No.	質 問	回 答
6	管渠工(75mm)の資材費の不断水割T字管には不断水工事は含まれていますか。	契約後、別途協議します。
7	レジンマンホールの資材費に梯子、調整モルタル、目地用樹脂パテ等の副資材は含まれておりますか。	梯子は蓋単価に、副資材は据付工の諸雑費に含まれています。
8	路面覆工の施工場所は県道交差点内ですか。構造図を明示してください。	路面覆工の施工場所は、県道交差点内20mと推進工立坑部6mを計上しています。 なお、構造図は別紙のとおり。
9	建込簡易土留工の各深さごとの積算上の賃料日数について、ご教授願います。	各深さとも30m1セットで1回あたり5日の賃料日数で積算しています。
10	覆工板の積算上の賃料日数について、ご教授願います。	覆工板の賃料日数は30日で積算しています。
11	工事内訳書に記載する工種を明示願います。(建込簡易土留賃料、路面覆工も工種ですか。)	工事内訳書に記載する工種は ①管きょ工(φ75)、②管きょ工(φ150)、③空気弁設置工、④管推進工、⑤地下水位低下工、⑥橋梁添架水管橋、⑦付帯工、⑧路面覆工です。 なお、建込簡易土留賃料は工種ではありません。

