

	総括主査	調査		課長	課長代理	設計	精算

令和 8年度

## 実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 一般国道282号ほか

工 事 名 公共関与型産業廃棄物最終処分場案内標識設置工事

施工箇所名 八幡平市松尾地内ほか

円也

164日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要
工 事 の 概 要	案内標識設置			工種区分 道路維持工事 工事中止日数 0日 単価地区 盛岡 単価使用年月 2026年 1月 歩掛適用年月 2026年 1月
		6	基	

工事番号：2026-N220-T100-01

# 工事数量総括表(本01)

工事名	公共関与型産業廃棄物最終処分場案内標識設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
標識工		式		1			
小型標識工		式		1			
標識柱	柱規格:単柱式 径101.6, 柱長さ:6.2m, 施工規模:5基以上	基		1			
標識板 1.0m2	標識板規格:2.0m2未満	枚		1			
標識柱	柱規格:複柱式 径76.3, 柱長さ:3m, 施工規模:5基以上	基		1			
標識板 1.75m2	標識板規格:2.0m2未満	枚		1			
大型標識工		式		1			
標識基礎 2.4m3	形式:片持式の基礎, 基礎規格:4.0m3未満	基		3			
片持標識柱 302.2kg	柱型式:逆L	基		3			
標識板 1.75m2	標識板規格:2.0m2未満	枚		3			

工事番号：2026-N220-T100-01

# 工事数量総括表(本01)

工事名	公共関与型産業廃棄物最終処分場案内標識設置工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
標識板 0.6m2	標識板規格:2.0m2未満	枚		1			
残土処理		式		1			
残土処理	L=3.5km以内	m3		10			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	式		1			
交通誘導警備員	B	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事番号：2026-N220-T100-01

# 工事数量総括表(本01)

工事名	公共関与型産業廃棄物最終処分場案内標識設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			